

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası:

Sayfa No : 1

İşin Adı: Bingöl Adaklı Hasbağlar Köyü Kanalizasyon Yapım İş

Tarih : 07.12.2022

01-İNŞAAT

A ¹					B ²	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
1	10.450.1300	Koruge kanalizasyon boruları her çap için özel parça	KG	25,440		
2	10.480.1712	2,50m eğik başlı beton direk (10x14/9x10/9x9,5 cm ebatlı ve 9 delikli)	AD	32,000		
3	1200.17	TSEK 1113E.N.10223-1, 2.5 mm. (konvansiyonel), belgeli galvanizli dikenli tel bedeli (4 sıra, sahaya taşınması dahil)	KM	0,104		
4	15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)	M3	1.203,054		
5	15.120.1102	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)	M3	601,527		
6	15.120.1105	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı)	M3	601,527		
7	15.125.1001	Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	M3	373,926		
8	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	2,208		
9	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	66,465		
10	15.160.1003	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	3,275		
11	15.160.1004	Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	TON	0,047		
12	15.180.1002	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	M2	247,170		
13	15.185.1005	Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)	M3	1.515,000		
14	15.250.1102	2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması	M2	64,530		
15	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	84,000		
16	25.300.1611	Çelik boru dış çap 168,3/7,1 mm	MT	2,600		
17	43.522.1056	Ø 150 MM.PVC DRENaj BORULARININ DÖŞENMESİ (BORU BEDELİ DAHİL, BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ)	MT	165,000		
18	43.527.1002	Ø200 mm HDPE ESASLI KORUGE BORU DÖŞENMESİ (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	MT	1.515,000		
19	43.560.1402	ÇIKIŞ ÇAPI Ø 200 MM PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMENLARIYLA MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (2 Giriş, 1 Çıkışlı) (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil)	AD	32,000		
20	43.560.1452	PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) (H:0,35 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m)	AD	32,000		
21	43.560.1557	PREFABRİK MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI İLE BACA TEŞKİL EDİLMESİ (Sülfata Day. Çim. Yapılmış,500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil) (H:0,65 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m)	AD	32,000		
22	43.570.1307	Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	1,000		
23	43.572.1653	Ø 125 MM.HAVALANDIRMA BACASININ YERLEŞTİRİLMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ)	AD	4,000		

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası:

Sayfa No : 2

İşin Adı: Bingöl Adaklı Hasbağlar Köyü Kanalizasyon Yapım İşi

Tarih : 07.12.2022

01-İNŞAAT

<i>A¹</i>					<i>B²</i>	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
24	43.610.1004	KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI	M3	1.415,645		
25	43.665.1032	KANALİZASYON İNŞAATINDA KIRDÖKÜM BACA KAPAĞI YAPILMASI YERİNE KONULMASI	KG	2.688,000		
26	KGM/51.106/B	GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI	M2	112,200		
27	Nakliye.01	Normal Çimento Nakli	TON	0,915		
28	Nakliye.13	İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli	M3	376,176		
29	Nakliye.18	Nervürlü Çelik Nakli	TON	4,187		
30	Nakliye.19	Sac Nakli	TON	0,121		
31	Nakliye.22	Kazı ve Moloz Nakli	TON	4.571,605		
32	PIYASA	Her türlü uygulama proje bedeli	MT	1.515,000		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						