

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası:

Sayfa No : 1

İşin Adı: Bingöl İli Adaklı İlçesi Kabaçalı Köyü Tosunlu Mezrası İçme Suyu Tesisi Yapım İş

Tarih :

01-İNŞAAT

A'					B'	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
1		Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	490,000		
2		Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)	M3	367,500		
3		Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (serbest kazı)	M3	367,500		
4		Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)	M3	424,560		
5		Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)	M3	318,420		
6		Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı)	M3	318,420		
7		Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	M3	0,588		
8		Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	M2	32,160		
9		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	M2	32,840		
10		Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	123,036		
11		Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	4,500		
12		Dış Çap ø50 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında kanallar içinde döşenen polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	845,000		
13		Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında kanallar içinde döşenen polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	550,000		
14		Çapı 50 mm, 10 Atü, St44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	AD	5,000		
15		Çapı 50 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	AD	5,000		
16		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	5,000		
17		KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI	M3	1.158,680		
18		2.5 CM KALINLIKTA 500 DOZLU SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILI ŞAP YAPILMASI	M2	23,850		
19		DUVAR YÜZEYLERİNE 1.5 CM KALINLIKTA 500 DOZLU SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILI ŞAP YAPILMASI	M2	15,950		
20		E SINIFI DEMİRSİZ BETON 300 DOZ	M3	4,056		
21		Normal Çimento Nakli	TON	1,821		
22		İnce Siva ve Derz Kumu Nakli	M3	6,818		
23		Nervürlü Çelik Nakli	TON	0,135		
24		Kazı ve Moloz Nakli	TON	4.481,344		
25		Dış Çap ø50 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 16 polietilen boru (bina dışında kanallar içinde döşenen polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	350,000		
26		Uygulama proje bedeli	M	1.745,000		
27		63 mm çapında kaplin manşonun yerleştirilmesi(montaj bedeli dahil)	AD	6,000		
28		50 mm çapında kaplin manşonun yerleştirilmesi(montaj bedeli dahil)	AD	14,000		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası:

Sayfa No : 1

İşin Adı: Bingöl İli Adaklı İlçesi Doğanlı Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşİ

Tarih :

01-İNŞAAT

A ¹					B ²	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
1		Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 32.5 N)	TON	0,250		
2		Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	1.225,000		
3		Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)	M3	735,000		
4		Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (serbest kazı)	M3	490,000		
5		Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)	M3	30,450		
6		Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)	M3	11,520		
7		Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı)	M3	7,680		
8		Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	M3	1,696		
9		Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	M2	108,400		
10		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	M2	11,840		
11		Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	133,904		
12		Dikişli galvanizli çelik boru 3" ø80 ortalama dış çap 88,9/4,05 mm (bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	1,000		
13		ø 80 mm'lik Çift küreli vantuzun iş başındaki bedeli (PN 10-16 Atü, sfero döküm)	AD	1,000		
14		Çapı 90 mm, 10 Atü, St44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	AD	2,000		
15		Çapı 80 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)	AD	1,000		
16		KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI	M3	6,050		
17		2.5 CM KALINLIKTA 500 DOZLU SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILI ŞAP YAPILMASI	M2	5,860		
18		DUVAR YÜZEYLERİNE 1.5 CM KALINLIKTA 500 DOZLU SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILI ŞAP YAPILMASI	M2	9,000		
19		E SINIFI DEMİRSİZ BETON 300 DOZ	M3	34,952		
20		KAZI TAŞI İLE KURU MOLOZ TAŞ DUVAR	M3	1,250		
21		KAZI TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT	M3	1,250		
22		Normal Çimento Nakli	TON	10,982		
23		İnce Sıva ve Derz Kumusu Nakli	M3	45,284		
24		Nervürlü Çelik Nakli	TON	0,147		
25		Kazı ve Moloz Nakli	TON	4.696,192		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası:

Sayfa No : 1

İşin Adı: Bingöl İli Adaklı İlçesi Hasbağlar Köyü İçme suyu Tesisi Yapım İşi

Tarih :

01-İNŞAAT

A ¹					B ²	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
1		Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)	M3	143,320		
2		Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)	M3	102,090		
3		Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı)	M3	102,090		
4		Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	M3	0,996		
5		Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	0,160		
6		Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	M2	165,720		
7		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	M2	7,920		
8		Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	92,892		
9		Dikişli galvanizli çelik boru 2 1/2" ø65 ortalama dış çap 76,1/3,65 mm (bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	1,000		
10		Dış Çap ø75 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında kanalları içinde döşenen polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	500,000		
11		Çapı 75 mm, 10 Atü, St44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	AD	1,000		
12		Çapı 65 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	AD	1,000		
13		Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	1,000		
14		ÇAPI 80 MM HAVALANDIRMA BACALARININ YERLEŞTİRİLMESİ İŞÇİLİĞİ (BACA, TAŞIMA, BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARIÇ)	AD	2,000		
15		ÇAPI 80 MM HAVALANDIRMA BACASININ YERLEŞTİRİLMESİ (BACA BEDELİ DAHİL, BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARIÇ)	AD	2,000		
16		KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI	M3	332,150		
17		2.5 CM KALINLIKTA 500 DOZLU SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILI ŞAP YAPILMASI	M2	11,720		
18		DUVAR YÜZEYLERİNE 1.5 CM KALINLIKTA 500 DOZLU SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILI ŞAP YAPILMASI	M2	18,000		
19		E SINIFI DEMİRSİZ BETON 300 DOZ	M3	28,102		
20		Normal Çimento Nakli	TON	9,064		
21		İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli	M3	36,819		
22		Nervürlü Çelik Nakli	TON	0,270		
23		Kazı ve Moloz Nakli	TON	678,508		
24		Çapı 75 mm plastik vana ve vananın yerleştirilmesi işçiliği (Herşey dahil)	AD	4,000		
25		Uygulama proje bedeli	M	500,000		
26		75 mm çapında kaplin manşonun yerleştirilmesi(montaj bedeli dahil)	AD	8,000		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						