

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı: BİNGÖL İLİ ADAKLI İLÇESİ AYVADÜZÜ KÖYÜ HARABA MEZRASI (1,5*1,5)
L=14 M MENFEZ YAPIM İŞİ

Sayfa No : 1
Tarih :

01-İNŞAAT

A'					B'	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
1		Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	1.071,750		
2		HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN KAZILMASI (MAKİNE İLE)	M3	45,800		
3		HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON	M3	3,740		
4		KUTU MENFEZLERDE KURUDA VE SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 25/30 HAZIR BETON HARCİ İLE)	M3	32,500		
5		MENFEZLERDE 6 M VE DAHA KÜÇÜK GÖZ AÇIKLIKLARI İÇİN DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELER (KOMPOZİT MENFEZLER HARİÇ)	M3	31,500		
6		BETONARME İÇİN Ø 8 - Ø 12 MM'LİK İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)	TON	2,340		
7		BETONARME İÇİN Ø 14 - Ø 32 MM'LİK KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)	TON	0,870		
8		Çakıl Nakli	M3	4,675		
9		Nervürlü Çelik Nakli	TON	3,461		
10		Kazı ve Moloz Nakli	TON	1.714,800		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı: BİNGÖL İLİ ADAKLI İLÇESİ DOLUTEKNE KÖYÜ (1,5*1) L=10 M EBATLARINDA MENFEZ YAPIM İŞİ Sayfa No : 1
Tarih :

01-İNŞAAT

A ¹					B ²	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
1	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	111,480		
2	43.526.1104	Çapı 400 mm, muflu beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	MT	12,000		
3	ANALİZ.1	STABİLİZE MALZEMENİN SERİLMESİ, SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI	M3	200,000		
4	KGM/14.212	HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN KAZILMASI (MAKİNE İLE)	M3	34,400		
5	KGM/15.100	KIRILMAMIŞ VE ELENMEMİŞ ÇAKILLI (TÜVENAN) MALZEME İLE ALT TEMEL VE TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ	M3	200,000		
6	KGM/16.100/K	HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON	M3	2,980		
7	KGM/16.132/K-H	KUTU MENFEZLERDE KURUDA VE SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 25/30 HAZIR BETON HARCİ İLE)	M3	23,140		
8	KGM/21.051	MENFEZLERDE 6 M VE DAHA KÜÇÜK GÖZ AÇIKLIKLARI İÇİN DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELER (KOMPOZİT MENFEZLER HARİÇ)	M3	15,000		
9	KGM/23.014/K	BETONARME İÇİN Ø 8 - Ø 12 MM'LİK İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)	TON	1,750		
10	KGM/23.015/K	BETONARME İÇİN Ø 14 - Ø 32 MM'LİK KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)	TON	0,500		
11	NAKLİYE	BORU NAKLİ	MT	12,000		
12	Nakliye.13	Çakıl Nakli	M3	3,725		
13	Nakliye.18	Nervürlü Çelik Nakli	TON	2,423		
14	NAKLİYE.2	Stabilize ve Temel Malzeme Nakli	M3	200,000		
15	Nakliye.22	Kazı ve Moloz Nakli	TON	178,368		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı: 2023 BİNGÖL İLİ ADAKLI İLÇESİ KARAÇUBAK KÖYÜ (3*4) L=12M
EBATLARINDA MENFEZ YAPIM İŞİ

Sayfa No : 1
Tarih :

01-İNŞAAT

A ¹					B ²	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
1		Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 32.5 N)	TON	9,585		
2		Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	2.504,250		
3		Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (serbest kazı)	M3	450,000		
4		Ahşaptan seri kalıp yapılması	M2	2,700		
5		HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN KAZILMASI (MAKİNE İLE)	M3	51,250		
6		HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON	M3	9,520		
7		KUTU MENFEZLERDE KURUDA VE SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 25/30 HAZIR BETON HARCİ İLE)	M3	82,920		
8		KAZI TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT	M3	170,100		
9		MENFEZLERDE 6 M VE DAHA KÜÇÜK GÖZ AÇIKLIKLARI İÇİN DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELER (KOMPOZİT MENFEZLER HARİÇ)	M3	144,000		
10		BETONARME İÇİN Ø 8 - Ø 12 MMLİK İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)	TON	0,480		
11		BETONARME İÇİN Ø 14 - Ø 32 MMLİK KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)	TON	8,590		
12		MOLOZ VE ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ İNŞAAT YÜZEYLERİNE GÖMME OLUKLU DERZ YAPILMASI	M2	108,000		
13		TAŞ NAKLİ	M3	170,100		
14		Normal Çimento Nakli	TON	9,585		
15		İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli	M3	69,113		
16		Nervürlü Çelik Nakli	TON	9,963		
17		Kazı ve Moloz Nakli	TON	5.086,800		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						