

YAKLA IK MAL YET METRAJI

in Adı: B NGÖL L ADAKLI SEVKAR KÖYÜ 1. KAT ASFALT YAPIM

Sayfa No : 1
Tarih :

01- N AAT

Makine ile yumu ak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) (M3)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	BORU KAZISI Q40 LİK	1	0,60	101	0,60	36,360
	BORU KAZISI Q60 LİK		0,8	6	0,8	3,840
	TRAPEZ KANAL AÇILMASI	1*0,90	0,70	4500	0,70	1.984,500
	HEYELANIN TEM ZLENMES (3+800 KM DE)	1	1	30	2	60,000
	KAYA DOLGU YAPILACAK YER N KAZILMASI (3+800 KM DE YOL ALTININ KAZISI)	1	4	30	5	600,000
					Toplam	2.684,700

Makine ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (serbest kazı) (M3)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	TRAPEZ KANAL AÇILMASI (KAYA OLAN YERLERDE KANAL AÇILACAK)	1*0,10	0,70	4500	0,70	220,500
	4+000 KAYA KIRILIP YOL GEN LET LMES	1	2	20	2	80,000
					Toplam	300,500

ø 400 MM MUFLU BETON KANAL ZASYON BORULARININ DÖ ENMES (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Ba Ba lama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil) (MT)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	Q40 LİK BORU (BORU YERLER T NERDEN BAKILACAK)	1	1	101	1	101,000
					Toplam	101,000

ø 600 MM MUFLU BETON KANAL ZASYON BORULARININ DÖ ENMES (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Ba Ba lama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil) (MT)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	Q60 LİK BORU (BORU YERLER T NERDEN BAKILACAK)			6		6,000
					Toplam	6,000

TEMEL MALZEMEN N SER LMES , SULANMASI VE SIKI TIRILMASI (M3)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	TEMEL MALZEMES N SER M SULAMASI SIKI TIRILMASI	1	5	5000	0,20	5.000,000
	3+800KM TA DOLGU ÜZER NE STAB L ZEN N YAPILMASI	1	4	40	0,30	48,000
					Toplam	5.048,000

KIRILMAMI VE ELENMEM ÇAKILLI (TÜVENAN) MALZEME LE ALT TEMEL VE TEMEL MALZEMES TEM N (M3)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	3+800KM TA DOLGU ÜZER NE STAB L ZEN N YAPILMASI	1	4	40	0,30	48,000
					Toplam	48,000

ELENM ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMI VE ELENM 25 mm (1 ") L K TEMEL MALZEMES TEM N (M3)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	1. KAT ASFALT TEMEL MALZEMES	1	5	5000	0,20	5.000,000

YAKLA IK MAL YET METRAJI

in Adı: B NGÖL L ADAKLI SEVKAR KÖYÜ 1. KAT ASFALT YAPIM

Sayfa No : 2
Tarih :

ELENM ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMI VE ELENM 25 mm (1 ") L K TEMEL MALZEMES TEM N (M3)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
					Toplam	5.000,000

ELENM ÇAKILDAN STEN LEN T PLERDE KONKASÖRLE KIRILMI VE ELENM ASFALT MICIRI TEM N (M3)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	1. KAT ASFALT MICIRI	1	5	5000	0,022	550,000
					Toplam	550,000

F GÜRE (KUM,ÇAKIL,K L,K.TA ,TÜV.STAB L ZE VB.MALZEMES) (M3)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	1. KAT ASFALT TEMEL MALZEMES N N F GÜRES	1	5	5000	0,20	5.000,000
					Toplam	5.000,000

KAZI TA I LE ST FS Z TA DOLGU (M3)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	3+800 KM DE KAYAN YOL PLATFORMUNUN KAYA DOLGU LE OLU TURULMASI	1	4	40	5	800,000
					Toplam	800,000

ASFALT MICIRI NAKL (M3)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	1. KAT ASFALT MICIRI NAKL	1	5	5000	0,022	550,000
					Toplam	550,000

STAB L ZE NAKL (M3)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	3+800KM TA DOLGU ÜZER NE STAB L ZEN N YAPILMASI	1	4	40	0,30	48,000
					Toplam	48,000

TA NAKL (M3)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	3+800 KM DE KAYAN YOL PLATFORMUNUN KAYA DOLGU LE OLU TURULMASI	1	4	40	5	800,000
					Toplam	800,000

Temel Malzeme Nakli (M3)

Bölüm	Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
	1. KAT ASFALT TEMEL MALZEMES NAKL	1	5	5000	0,20	5.000,000
					Toplam	5.000,000