

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası:

Sayfa No : 1

İşin Adı: Bingöl İli Adaklı İlçesi Çevreli Köyü Yoncalık Mezrası İçmesuyu Yapım İş

Tarih : 16.08.2023

01-İNŞAAT

A ¹					B ²	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
1		Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	4.318,650		
2		Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)	M3	4.318,650		
3		Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (serbest kazı)	M3	5.758,200		
4		Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)	M3	774,120		
5		Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)	M3	751,620		
6		Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı)	M3	517,920		
7		Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	M3	4,372		
8		Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	1,365		
9		Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	20,660		
10		Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	0,990		
11		Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	TON	0,340		
12		Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	M2	211,660		
13		Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)	M3	14,800		
14		Ocağ taş ile kuru duvar inşaat yapılması	M3	2,500		
15		Ocağ taş ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması	M3	2,500		
16		40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	10,200		
17		(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	45,440		
18		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	M2	37,585		
19		Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	398,479		
20		Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında kanallar içinde döşenen polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	335,000		
21		Dış Çap ø75 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında kanallar içinde döşenen polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	3.175,000		
22		ø 63 mm'lik Çelik flanş bedeli (PN10 Atü PE100 boru flanş adaptörü için)(St44 Kalite)	AD	14,000		
23		Çapı 63 mm 10 Atü PE100 Elektrofüzyon Manşon	AD	22,000		
24		Dış çapı 63 mm'lik 10 Atü Pe100 Dirseğin (90°) iş başındaki bedeli	AD	6,000		
25		Dış çapı 63/63 mm 10 Atü PE100 Eşit TE Parçasının İş Başında Bedeli	AD	3,000		
26		ø 50 mm'lik Çift küreli vantuzun iş başındaki bedeli (PN 10-16 Atü, sfero döküm)	AD	1,000		

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası:

Sayfa No : 2

İşin Adı: Bingöl İli Adaklı İlçesi Çevreli Köyü Yoncalık Mezrası İçmesuyu Yapım İşİ

Tarih : 16.08.2023

01-İNŞAAT

A ¹					B ²	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar
27		DIŞ ÇAPI 63 MM PE100 BORU VE BAĞLANTI ELEMANI BAŞLARININ ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 12,5-16 ATÜ)(BORU VE BAĞLANTI ELEMANI BEDELİ HARİÇ)	AD	22,000		
28		Dış çapı 63 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç,Conta, Bulon ve Somun Bedeli Dahil, Kaucuk, Klingerit veya Fiber Conta ile)	AD	22,000		
29		Çapı 50 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	AD	8,000		
30		Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	8,000		
31		Çapı 50 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)	AD	1,000		
32		ÇAPI 80 MM HAVALANDIRMA BACALARININ YERLEŞTİRİLMESİ İŞÇİLİĞİ (BACA,TAŞIMA,BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ)	AD	1,000		
33		ÇAPI 80 MM HAVALANDIRMA BACASININ YERLEŞTİRİLMESİ (BACA BEDELİ DAHİL, BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ)	AD	1,000		
34		KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI	M3	123,843		
35		2.5 CM KALINLIKTA 500 DOZLU SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILI ŞAP YAPILMASI	M2	27,850		
36		DUVAR YÜZEYLERİNE 1.5 CM KALINLIKTA 500 DOZLU SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILI ŞAP YAPILMASI	M2	116,200		
37		KATRAN BADANA YAPILMASI	M2	54,760		
38		E SINIFI DEMİRSİZ BETON 300 DOZ	M3	9,464		
39		Normal Çimento Nakli	TON	5,653		
40		Moloz Taş Nakli	M3	6,125		
41		İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli	M3	22,672		
42		Nervürlü Çelik Nakli	TON	1,848		
43		Sac Nakli	TON	0,001		
44		Kazı ve Moloz Nakli	TON	33.351,660		
45		Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 16 polietilen boru (bina dışında kanallar içinde döşenen polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	24,000		
46		Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 16 polietilen boru (bina dışında kanallar içinde döşenen polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	385,000		
47		Uygulama proje bedeli	M	3.895,000		
48		63 mm çapında kaplin manşonun yerleştirilmesi(montaj bedeli dahil)	AD	39,000		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						